

積算書

国有財産地下埋設物撤去工事（愛知県小牧市・春日井市）

大阪航空局 総務部 管財調達課

総括表

国有財産地下埋設物撤去工事（愛知県小牧市・春日井市）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					5,671,335	
処分費（対象外費）	$197,538 - (5,671,335 \times 0.03)$				27,398	
間接工事費	$1,049,207 + 2,835,885$				3,885,092	
共通仮設費（率）	$(5,671,335 - 27,398) \times 18.59\% ((14.02\% \times 1.3) \times 1.02)$				1,049,207	
現場管理費	$(6,720,542 - 27,398) \times 42.37\% ((34.28\% \times 1.2) \times 1.03)$				2,835,885	
工事原価	$5,671,335 + 3,885,092$				9,556,427	
一般管理費等	$(9,556,427 - 27,398) \times 22.18\% (22.18\% \times 1.00) - 3,776$				2,109,762	
契約保証費	$(9,556,427 - 27,398) \times 0.04\%$				3,811	
工事価格	$9,556,427 + 2,109,762 + 3,811$				11,670,000	
消費税等相当額	$11,670,000 \times 10.00\%$				1,167,000	
請負工事費	$11,670,000 + 1,167,000$				12,837,000	

積算内訳表

国有財産地下埋設物撤去工事（愛知県小牧市・春日井市）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					5,671,335	
土工					5,442,300	
掘削					1,050,420	
1 掘削		m ³	820.00	1,281	1,050,420	
埋戻し					3,389,880	
2 埋戻し		m ³	820.00	4,134	3,389,880	
購入土					1,002,000	
3 購入土		m ³	120.00	8,350	1,002,000	
殻運搬処分					229,035	
殻運搬処理					31,497	
4 殻運搬（1）	（Co殻（有筋））	m ³	2.00	1,260	2,520	
5 殻運搬（2）	（Co殻（無筋））	m ³	12.00	1,260	15,120	
6 殻運搬（3）	（混合廃棄物）	m ³	1.00	4,619	4,619	
7 殻運搬（4）	（陶磁器くず）	m ³	2.00	4,619	9,238	
殻処分					197,538	
8 処分費（1）	（Co殻（有筋））	t	3.00	5,000.00	15,000	

積算内訳表

国有財産地下埋設物撤去工事（愛知県小牧市・春日井市）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 処分費（2）	(Co殻（無筋）)	t	18.00	4,500.00	81,000	
10 処分費（3）	(混合廃棄物)	t	1.00	61,538.00	61,538	
11 処分費（4）	(陶磁器くず)	t	2.00	20,000.00	40,000	

番号：1

名称：掘削 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m 3	1.00	1,281	1,281		
合 計	作業能力：1.00m3			1,281	1,281		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：2

名称：埋戻し 小規模

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し		m 3	1.00	4,134	4,134		
合 計	作業能力：1.00m3			4,134	4,134		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：3

名称：購入土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土		m 3	1.00	8,350	8,350		
合 計	作業能力：1.00m3			8,350	8,350		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：4

名称：殻運搬（1） Co殻（有筋）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬（1）	(Co殻（有筋）)	m 3	1.00	1,260	1,260		
合 計	作業能力：1.00m3			1,260	1,260		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：5

名称：殻運搬（2） Co殻（無筋）

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬（2）	(Co殻（無筋）)	m 3	1.00	1,260	1,260		
合 計	作業能力：1.00m3			1,260	1,260		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：6

名称：殻運搬（3） 混合廃棄物

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬（3）	(混合廃棄物)	m 3	1.00	4,619	4,619		
合 計	作業能力：1.00m3			4,619	4,619		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：7

名称：殻運搬（4） 陶磁器くず

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬（4）	(陶磁器くず)	m 3	1.00	4,619	4,619		
合 計	作業能力：1.00m3			4,619	4,619		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：8

名称：処分費（1） Co殻（有筋）

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費（1）	(Co殻（有筋）)	t	1.00	50,000.00	50,000		
合 計	作業能力：1.00t			50,000.00	50,000		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：9

名称：処分費（2） Co殻（無筋）

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費（2）	(Co殻（無筋）)	t	1.00	4,500.00	4,500		
合 計	作業能力：1.00t			4,500.00	4,500		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：あり[1.00]直接指定

番号：10

名称：処分費（3） 混合廃棄物

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費（3）	(混合廃棄物)	t	1.00	61,538.00	61,538		
合 計	作業能力：1.00t			61,538.00	61,538		

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし

番号：11

名称：処分費（4） 陶磁器くず

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費（4）	(陶磁器くず)	t	1.00	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力：1.00t						

労働時間外補正：なし

労務一括補正：なし

時間的制約による補正：なし