

積 算 内 訳 書

件 名 八尾空港エプロン監視用 I T V 装置更新工事

令和 7 年 1 2 月

国土交通省大阪航空局保安部運用課

審 査 者	担 当 者

- （備考） 1 必要に応じて適宜事項を加除して使用するものとする。
2 審査者の欄は、適宜追加して使用するものとする。

八尾空港エプロン監視用 I T V 装置更新工事							
	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
A	直接工事費		1	式	9,605,570	9,605,570	
B	共通仮設費		1	式			
	共通仮設費(率分)		1	式	844,329	844,329	
	準備費		1	式	71,580	71,580	
	技術管理費		1	式	0	0	
C	現場管理費		1	式	3,006,402	3,006,402	
D	一般管理費		1	式	2,478,307	2,478,307	
E	工場工事費		1	式	0	0	
	小計					16,006,188	
	消費税					1,600,618	
	総計					17,606,806	

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A	直接工事費					
1	ITV装置設置	1	式		622,121	内訳書 No.1
2	ケーブル敷設	1	式		3,238,124	内訳書 No.2
3	付帯設備設置	1	式		3,123,310	内訳書 No.3
4	管路敷設	1	式		268,675	内訳書 No.4
5	ITV装置撤去	1	式		162,331	内訳書 No.5
6	ケーブル撤去	1	式		807,413	内訳書 No.6
7	付帯設備撤去	1	式		1,321,000	内訳書 No.7
8	管路撤去	1	式		23,619	内訳書 No.8
9	産業廃棄物処理費	1	式		38,977	内訳書 No.9
	計				9,605,570	
B	共通仮設費					
B1	共通仮設費(率分)	1	式		844,329	
B2	準備費	1	式			
1	ITV装置設置	1	式		71,580	内訳書 No.10

総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	ケーブル敷設	1	式			
3	付帯設備設置	1	式			
4	管路敷設	1	式			
5	ITV装置撤去	1	式			
6	ケーブル撤去	1	式			
7	付帯設備撤去	1	式			
8	管路撤去	1	式			
9	産業廃棄物処理費	1	式			
	小 計				71,580	
	計				915,909	
C	現場管理費	1	式		3,006,402	
D	一般管理費	1	式		2,478,307	
E	工場工事費					

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	ITV装置設置	1	式			
2	ケーブル敷設	1	式			
3	付帯設備設置	1	式			
4	管路敷設	1	式			
5	ITV装置撤去	1	式			
6	ケーブル撤去	1	式			
7	付帯設備撤去	1	式			
8	管路撤去	1	式			
9	産業廃棄物処理費	1	式			
	計				0	
F	準備品費	1	式			
G	技術管理費(率計算対象外)					
1	ITV装置設置	1	式			
2	ケーブル敷設	1	式			

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
3	付帯設備設置	1	式			
4	管路敷設	1	式			
5	ITV装置撤去	1	式			
6	ケーブル撤去	1	式			
7	付帯設備撤去	1	式			
8	管路撤去	1	式			
9	産業廃棄物処理費	1	式			
	計				0	
	積算価格	1	式		16,006,188	
	消費税相当額	1	式		1,600,618	
	産業廃棄物税	1	式			
	総合計				17,606,806	
H	官給品費等					
1	ITV装置設置	1	式		16,060,000	内訳書 No.11

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
2	ケーブル敷設	1	式			
3	付帯設備設置	1	式			
4	管路敷設	1	式			
5	ITV装置撤去	1	式			
6	ケーブル撤去	1	式			
7	付帯設備撤去	1	式			
8	管路撤去	1	式			
9	産業廃棄物処理費	1	式			
	計				16,060,000	
I	寄託品費等					
1	ITV装置設置	1	式			
2	ケーブル敷設	1	式			
3	付帯設備設置	1	式			
4	管路敷設	1	式			
5	ITV装置撤去	1	式			

内 訳 書 No.1		名称：ITV装置設置		規格：			1 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	ITVカメラ#1新設 一体型カメラ(屋外用)	1	台	41,130.00	41,130		
2	M8×50ボルト	4	式	17.53	70		
3	高所作業車	1	式	15,300.00	15,300		
4							
5	ITVカメラ制御盤#1設置	1	式	18,000.00	18,000		
6	M10×30ボルト	4	式	24.11	96		
7							
8	ITVカメラ#2新設 一体型カメラ(屋外用)	1	台	41,130.00	41,130		
9	カメラ用架台#2設置労務	1	式	27,000.00	27,000		
10	カメラ用架台#2	1	式	21,600.00	21,600		
11	M8×50ボルト	4	式	17.53	70		
12							
13	ITVカメラ制御盤#2設置	1	式	18,000.00	18,000		
14	M10×30ボルト	4	式	24.11	96		
15							
16	ITVカメラ#3新設 一体型カメラ(屋外用)	1	台	41,130.00	41,130		

内 訳 書 No.1		名称：ITV装置設置		規格：			2 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	M8×50ボルト	工事手配品 HDZT49	4	式	17.53	70	
2							
3	ITVカメラ制御盤#3設置		1	式	18,000.00	18,000	
4	M10×30ボルト	工事手配品 HDZT49	4	式	24.11	96	
5							
6	収容架(官給)設置 自立ラック	新設 材料費無	1	台	26,212.00	26,212	
7	耐震対策 AY直打(壁、床)	新設 材料費無	4	個所	2,514.00	10,056	
8	アンカーボルト(M12)	工事手配品 KFC ホーク・カットアンカー#12CA	4	本	126.00	504	
9	全ネジボルト(M12) L=200	工事手配品 電気メッキ	0.8	m	3,150.00	2,520	
10	無停電電源装置(官給)設置 耐雷トランス据付	5kVA以下 新設 材料費無	1	台	7,689.00	7,689	
11	制御装置(官給)設置 各種情報設備据付	表示端末装置 新設	1	台	27,420.00	27,420	
12	録画装置(官給)設置 各種情報設備据付	表示端末装置 新設	1	台	27,420.00	27,420	
13	スイッチングHUB(官給)設置設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	1	台	2,741.00	2,741	
14	KVMコンソール(官給)設置 各種情報設備据付	表示端末装置 新設	1	台	27,420.00	27,420	
15	光変換器#1～#3(官給)設置 各種情報設備据付	ハブ 準用	3	台	2,741.00	8,223	
16	光成端部(官給)設置 各種情報設備据付	ハブ 準用	1	台	2,741.00	2,741	

内 訳 書 No.1		名称：ITV装置設置		規格：			3 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	分配器	工事手配品 イメージニクス IDS-U12	1	式	43,200.00	43,200	
2	分配器設置 各種情報設備据付	ハブ 準用	1	台	2,741.00	2,741	
3	耐震接着ゴム(小)	工事手配品 サンワサプライ QL-53	7	式	1,305.00	9,135	
4	画像処理装置#1～#3(官給)設置	表示端末装置 新設 各種情報設備据付	1	台	27,420.00	27,420	
5	ITVカメラ用モニタ	工事手配品 EIZO FlexScan EV2460	3	台	28,800.00	86,400	
6	ダクターチャンネル	工事手配品 ネグロス電工 D1	1.88	m	612.00	1,150	
7	全ねじボルト M10 L=140	工事手配品	0.56	m	2,151.00	1,204	
8	木板基盤	工事手配品 日東工業 BP22-56B	1	式	6,030.00	6,030	
9	変換器固定版	工事手配品 日東工業 BP23-2415BB	3	枚	3,645.00	10,935	
10	六角ボルト M10×30	工事手配品	4	本	24.11	96	
11	ブラインドプレート	工事手配品 ネグロス電工 OMK115BP	1	個	684.00	684	
12							
13	HD-SDI-HDMI変換器(官給)設置 各種情報設備据付	ハブ 新設	3	台	2,741.00	8,223	
14							
15	ITV操作端末(官給)設置	表示端末装置 新設 OAタップ(MR7902TJ3)設置含む	1	台	27,420.00	27,420	
16	耐震ストッパー	工事手配品 サンワサプライ QL-55	2	式	3,510.00	7,020	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	600V EM-CE3.5sq-3C (12Φ)	収容架～カメラ制御盤#1					
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費無	403.4	m	1,536.00	619,622	
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.1	m	1,983.00	2,181	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 新設 材料費無	0.9	m	1,228.00	1,105	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	3.1	m	921.00	2,855	
6	600V EM-CE3.5sq-3C	工事手配品	428.5	m	314.00	134,549	
7							
8	600V EM-CE2sq-3C (10.5Φ)	カメラ制御盤#1～カメラ#1					
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費無	15.8	m	1,536.00	24,268	
10	600V EM-CE2sq-3C	工事手配品	15.8	m	214.00	3,381	
11							
12	600V EM-CE2sq-3C (10.5Φ)	収容架～カメラ制御盤#2、 カメラ制御盤#2～カメラ#2					
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費無	258.7	m	1,536.00	397,363	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	1.7	m	1,983.00	3,371	
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 新設 材料費無	0.9	m	1,228.00	1,105	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	3.1	m	921.00	2,855	

内 訳 書 No.2		名称： ケーブル敷設		規格：			6 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	600V EM-CE2sq-3C	工事手配品					
		276.4	m	214.00	59,149		
2							
3	600V EM-CE2sq-3C (10.5Φ)	収容架～カメラ制御盤#3、 カメラ制御盤#3～カメラ#3					
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 新設 材料費無					
		119.3	m	1,536.00	183,244		
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		1.7	m	1,983.00	3,371		
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ヒット 新設 材料費無					
		13.5	m	1,228.00	16,578		
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無					
		1.6	m	921.00	1,473		
8	600V EM-CE2sq-3C	工事手配品					
		152.1	m	214.00	32,549		
9							
10	600V EM-CE5.5sq-3C (14Φ)	分電盤～収容架					
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		1.3	m	1,983.00	2,577		
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無					
		8.2	m	921.00	7,552		
13	600V EM-CE5.5sq-3C	工事手配品					
		9.5	m	443.00	4,208		
14							
15	600V EM-CE2sq-3C (10.5Φ)	収容架～木板(天井裏)					
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		2.9	m	1,983.00	5,750		

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 新設 材料費無	7.2	m	921.00	6,631	
2	600V EM-CE2sq-3C	工事手配品	10.1	m	214.00	2,161	
3							
4	アクリル製表示板	工事手配品 乳白色アクリル樹脂板(63×20×2t)	27	枚	5,760.00	155,520	
5	ケーブルタグ	工事手配品 ネグロス電工 KTAG18	40	枚	80.10	3,204	
6	OAタップ(4口コード付)	工事手配品 明工社 MR7904TJ1	1	個	3,024.00	3,024	
7	OAタップ(4口)	工事手配品 明工社 MR7904-N	1	個	2,331.00	2,331	
8	OAタップ(2口コード付)	工事手配品 明工社 MR7902TJ1	1	個	2,313.00	2,313	
9	OAタップ(2口コード付)	工事手配品 明工社 MR7902TJ3	2	個	2,853.00	5,706	
10							
11	EM-UTP5E0.5-4P(屋外用)(Φ7.3)	カメラ制御盤#1～カメラ#1					
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無	15.8	m	642.00	10,143	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	0.5	m	809.00	404	
14	EM-UTP5E0.5-4P(屋外用)	工事手配品	16.3	m	261.90	4,268	
15							
16	EM-UTP5E0.5-4P(屋外用)(Φ7.3)	カメラ制御盤#2～カメラ#2					

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無				
		15.2	m	642.00	9,758	
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		0.5	m	809.00	404	
3	EM-UTP5E0.5-4P(屋外用)	工事手配品				
		15.7	m	261.90	4,111	
4						
5	EM-UTP5E0.5-4P(屋外用)(Φ7.3)	カメラ制御盤#3～カメラ#3				
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無				
		11.2	m	642.00	7,190	
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		0.5	m	809.00	404	
8	EM-UTP5E0.5-4P(屋外用)	工事手配品				
		11.7	m	261.90	3,064	
9						
10	EM-UTP5E0.5-4P(Φ5.5)	収容架内各機器、収容架～操作端 末				
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無				
		11.4	m	809.00	9,222	
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無				
		0.9	m	362.00	325	
13	EM-UTP5E0.5-4P	工事手配品				
		12.3	m	57.60	708	
14						
15	ケーブルタグ	工事手配品 ネグロス電工 KTAG18				
		57	枚	80.10	4,565	
16	アクリル製表示板	工事手配品 乳白色アクリル樹脂板(63×20×2t)				
		27	枚	5,760.00	155,520	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1						
2	SM-4C光ケーブル(Φ13)					収容架～カメラ制御盤#1
3	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	1.1	m	586.00	644	18mm以下 ラック/ダクト 無縫縛 新設 材料費無
4	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	0.9	m	502.00	451	18mm以下 ピット 新設 材料費無
5	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	3.1	m	390.00	1,209	18mm以下 ころがし 新設 材料費無
6	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	403.4	m	390.00	157,326	18mm以下 新設 材料費無
7	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	2	箇所	51,818.00	103,636	5テープ(心)以下 直線接続 無
8	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	1	方向	18,535.00	18,535	20心以下
9	SM-4C光ケーブル	428.5	式	567.00	242,959	工事手配品
10						
11	SM-4C光ケーブル(Φ13)					収容架～カメラ制御盤#2
12	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	1.1	m	586.00	644	18mm以下 ラック/ダクト 無縫縛 新設 材料費無
13	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	0.9	m	502.00	451	18mm以下 ピット 新設 材料費無
14	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	3.1	m	390.00	1,209	18mm以下 ころがし 新設 材料費無
15	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	243.5	m	390.00	94,965	18mm以下 新設 材料費無
16	光ケーブル端末処理 光ファイバーケーブル直線接続・成端処理	2	箇所	51,818.00	103,636	5テープ(心)以下 直線接続 無

内 訳 書 No.2		名称： ケーブル敷設		規格：			10 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	20心以下	1	方向	18,535.00	18,535	
2	SM-4C光ケーブル	工事手配品	260.6	式	567.00	147,760	
3							
4	SM-4C光ケーブル(Φ13)	収容架～カメラ制御盤#3					
5	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 管内 新設 材料費無	1.9	m	642.00	1,219	
6	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト 無縫縛 新設 材料費無	1.1	m	586.00	644	
7	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ビット 新設 材料費無	13.5	m	502.00	6,777	
8	光ケーブル敷設 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 新設 材料費無	1.6	m	390.00	624	
9	光ケーブル敷設 光ケーブル地中管内配線	18mm以下 新設 材料費無	106.1	m	390.00	41,379	
10	光ケーブル端末処理 光ファイバケーブル直線接続・成端処理	5テープ(心)以下 直線接続 無	2	箇所	51,818.00	103,636	
11	光ケーブル端末処理 光ケーブル伝送損失試験	20心以下	1	方向	18,535.00	18,535	
12	SM-4C光ケーブル	工事手配品	140.2	式	567.00	79,493	
13							
14	EM-IE5.5sq(Φ5)	カメラ制御盤#1～カメラ#1					
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 管内 新設 材料費無	15.8	m	334.00	5,277	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	0.5	m	418.00	209	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	EM-IE5.5sq	16.3	式	128.00	2,086	工事手配品
2						
3	EM-IE5.5sq(Φ5)					カメラ制御盤#2～カメラ#2
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	15.2	m	334.00	5,076	5mm以下 管内 新設 材料費無
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	0.5	m	418.00	209	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
6	EM-IE5.5sq	15.7	式	128.00	2,009	工事手配品
7						
8	EM-IE5.5sq(Φ5)					カメラ制御盤#3～カメラ#3
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	11.2	m	334.00	3,740	5mm以下 管内 新設 材料費無
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	0.5	m	418.00	209	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
11	EM-IE5.5sq	11.7	式	128.00	1,497	工事手配品
12						
13	SDIケーブル(Φ7.7)					画像処理装置#1.2(収容架)～ HD-SDI-HDMI変換器#1.2(天井裏)
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5.9	m	809.00	4,773	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	14.4	m	362.00	5,212	10mm以下 ころがし 新設 材料費無
16						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	SDIケーブル(Φ7.7)					画像処理装置#3(収容架)～ SAFENET用分配器(収容架)
2	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	1	m	809.00	809	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
3						
4	SDIケーブル(Φ7.7)					SAFENET用分配器(収容架)～ HD-SDI-HDMI変換器#3(天井裏)
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	2.95	m	809.00	2,386	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無
6	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	7.22	m	362.00	2,613	10mm以下 ころがし 新設 材料費無
7						
8	SDIケーブル(20m)	3	本	24,300.00	72,900	工事手配品 サンワサプライ KM-SDI20
9	SDIケーブル(3m)	1	本	9,450.00	9,450	工事手配品 サンワサプライ KM-SDI03
10						
11	HDMIケーブル(Φ6.5)					HD-SDI-HDMI変換器#1～ モニタ#1
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	0.37	m	642.00	237	10mm以下 管内 新設 材料費無
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	3.04	m	362.00	1,100	10mm以下 ころがし 新設 材料費無
14						
15	HDMIケーブル(Φ6.5)					HD-SDI-HDMI変換器#2～ モニタ#2
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	0.37	m	642.00	237	10mm以下 管内 新設 材料費無

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	2.34	m	362.00	847	
2							
3	HDMIケーブル(Φ6.5)	HD-SDI-HDMI変換器#3～ モニタ#3					
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 新設 材料費無	0.37	m	642.00	237	
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設 材料費無	1.64	m	362.00	593	
6							
7	HDMIケーブル(Φ6.5)	ITV操作端末～操作用モニタ					
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費 無	1	m	809.00	809	
9							
10	HDMIケーブル(5m)	工事手配品 サンワサプライ KM-HD20-P50	1	式	5,580.00	5,580	
11	HDMIケーブル(3m)	工事手配品 サンワサプライ KM-HD20-P30	2	式	4,950.00	9,900	
12	HDMIケーブル(1m)	工事手配品 サンワサプライ KM-HD20-P10	1	式	3,240.00	3,240	
13							
14	USBケーブル(Φ5.5)	ITV操作端末～操作用モニタ					
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費 無	1	m	809.00	809	
16	ケーブルタグ	工事手配品 ネグロス電工 KTAG18	2	枚	80.10	160	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ITVカメラ柱#2設置		1	式	495,000.00	495,000	
2	パンザーマスト 日鉄建材 R-514S	工事手配品	1	本	600,210.00	600,210	
3	底板 日鉄建材 E14	工事手配品	1	式	14,040.00	14,040	
4	防食塗装エキストラ	工事手配品 標準外根入れ防食塗装(70 μ m)	1	式	3,060.00	3,060	
5	重防食塗装エキストラ	工事手配品 地際部重防食塗装(200 μ m)	1	式	7,740.00	7,740	
6							
7	保守用作業足場設置		1	式	180,000.00	180,000	
8	保守用作業足場 大谷工業 特大型プラットホーム(大)	工事手配品	1	式	243,244.80	243,244	
9							
10	はしご設置労務		1	式	135,000.00	135,000	
11	はしご ITVカメラ#2用	製作品	1	式	237,456.00	237,456	
12							
13	墜落防止装置設置		1	式	90,000.00	90,000	
14	レール 藤井電気 R-2000	工事手配品	1	式	12,060.00	12,060	
15	下部ストッパー 藤井電気 SVL-1	工事手配品	1	式	5,850.00	5,850	
16	上部ストッパー 藤井電気 SVU-1	工事手配品	1	式	5,850.00	5,850	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ジョイント 藤井電工 J-1F	1	式	5,040.00	5,040	
2	アングル(はしご用) 藤井電工 J-44	1	式	6,120.00	6,120	
3	安全器 藤井電工 NS-1型	1	式	63,270.00	63,270	
4						
5	建柱車	2	式	225,000.00	450,000	
6	高所作業車	2	式	15,300.00	30,600	
7						
8	掘削	3.34	m ³	2,700.00	9,018	
9	碎石 再生クラッシュラン40	0.17	m ³	1,050.00	178	
10	碎石敷転圧	1	式	10,800.00	10,800	
11	埋戻量	2.87	m ³	4,050.00	11,623	
12	転圧	3.41	m ³	4,050.00	13,810	
13	転圧ランマー	1	台	18,000.00	18,000	
14	捨てコンクリート型枠 <塗装品>ラワン12x900x1800	0.24	m ³	2,000.00	480	
15	捨てコンクリート型枠組立	1	式	13,500.00	13,500	
16	捨てコンクリート 18-15-20	0.06	m ³	24,500.00	1,470	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	捨てコンクリート打設	1	式	22,500.00	22,500	
2	コンクリート型枠 <塗装品>ラワン12x900x1800	0.24	m ³	2,000.00	480	
3	コンクリート型枠組立	1	式	27,000.00	27,000	
4	コンクリート 21-18-20	0.61	m ³	25,100.00	15,311	
5	コンクリート打設	1	式	72,000.00	72,000	
6	コンクリート打設後仕上げ	1	式	22,500.00	22,500	
7	コンクリート型枠脱枠	1	式	27,000.00	27,000	
8	残土処理	0.46	m ³	2,250.00	1,035	
9	鉄筋 (D10)SD295	13.17	kg	104.00	1,369	
10	鉄筋組立	1	式	58,500.00	58,500	
11	ミキサー車	1	台	90,000.00	90,000	
12	コンクリート強度試験	1	式	85,500.00	85,500	
13						
14	雑材料					一般材料費の 3%
		1	式	1,223,228.00	36,696	
	計				3,123,310	

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	屋内配管敷設 金属製可とう電線管	38mm以下 露出 新設 材料費無	6.28	m	1,815.00	11,398	
2	ビニル被覆金属製可とう電線管 ITVカメラ柱No.1用	工事手配品	1.5	m	1,050.00	1,575	
3	ビニル被覆金属製可とう電線管 ITVカメラ柱No.2用	工事手配品	2.52	m	1,050.00	2,646	
4	ビニル被覆金属製可とう電線管 ITVカメラ柱No.3用	工事手配品	2.26	m	1,050.00	2,373	
5							
6	ステンレスバンド ITVカメラ柱No.1用	工事手配品 イワフチ SFT-N005	3	本	153.00	459	
7	ステンレスバンド ITVカメラ柱No.2用	工事手配品 イワフチ SFT-N005	3	本	153.00	459	
8	ステンレスバンド ITVカメラ柱No.3用	工事手配品 イワフチ SFT-N005	3	本	153.00	459	
9							
10	エントランスキャップ ITVカメラ柱No.1用	工事手配品	2	個	4,860.00	9,720	
11	エントランスキャップ ITVカメラ柱No.2用	工事手配品	2	個	4,860.00	9,720	
12	エントランスキャップ ITVカメラ柱No.3用	工事手配品	2	個	4,860.00	9,720	
13							
14	屋内配管敷設 厚鋼電線管(G管)	36mm以下 露出 付ル留め 新設 材 料費無	39.8	m	4,750.00	189,050	
15	厚鋼電線管 ITVカメラ柱No.2用		24.1	m	997.26	24,033	
16	自在バンド ITVカメラ柱No.2用	工事手配品 イワフチ IBT-312	6	本	846.00	5,076	

内 訳 書 No.5		名称：ITV装置撤去		規格：			20 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	ITVカメラ#1撤去 一体型カメラ(屋外用)	撤去					
		1	台	20,564.00	20,564		
2	高所作業車						
		1	式	15,300.00	15,300		
3							
4	ITVカメラ中継端子箱#1撤去						
		1	式	9,000.00	9,000		
5							
6	ITVカメラ#2撤去 一体型カメラ(屋外用)	撤去					
		1	台	20,564.00	20,564		
7							
8	ITVカメラ中継端子箱#2撤去						
		1	式	9,000.00	9,000		
9							
10	ITVカメラ#3撤去 一体型カメラ(屋外用)	撤去					
		1	台	20,564.00	20,564		
11							
12	ITVカメラ中継端子箱#3撤去						
		1	式	9,000.00	9,000		
13							
14	収容架撤去 自立ラック	撤去					
		1	台	13,105.00	13,105		
15	光伝送装置撤去 各種情報設備据付	情報処理設備撤去					
		3	台	1,370.00	4,110		
16	光成端箱撤去 各種情報設備据付	情報処理設備撤去					
		1	台	1,370.00	1,370		

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	600V EM-CE5.5sq-3C(14Φ)					
2	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去				
		403.4	m	768.00	309,811	
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		1.1	m	991.00	1,090	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 撤去				
		0.9	m	613.00	551	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去				
		3.1	m	460.00	1,426	
6						
7	600V EM-CE5.5sq-3C(14Φ)					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去				
		243.5	m	768.00	187,008	
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		1.1	m	991.00	1,090	
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 撤去				
		0.9	m	613.00	551	
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去				
		3.1	m	460.00	1,426	
12						
13	600V EM-CE5.5sq-3C(14Φ)					
14	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 管内 撤去				
		108	m	768.00	82,944	
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		1.1	m	991.00	1,090	
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 撤去				
		13.5	m	613.00	8,275	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去				
		1.6	m	460.00	736	
2						
3	600V EM-CE5.5sq-3C(14Φ)	分電盤～収容架				
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		1.3	m	991.00	1,288	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去				
		8.3	m	460.00	3,818	
6						
7	600V EM-CE3.5sq-3C(12Φ)	収容架電源盤～機器設置箱タップ				
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		1.6	m	991.00	1,585	
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ころがし 撤去				
		0.9	m	460.00	414	
10						
11	600V EM-CEE2sq-3C(11Φ)	カメラ避雷器盤～電源コンセント盤				
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		3	m	991.00	2,973	
13						
14	VCTF2sq-3C(Φ8.5)	収容架～各モニタ(4台分)				
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 管内 撤去				
		1.4	m	321.00	449	
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		11.8	m	404.00	4,767	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	31.6	m	181.00	5,719	
2						
3	SWVP0.5-40C (Φ11.8)					システムコントローラ～ ジョイスティック操作部
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	1.6	m	991.00	1,585	
5	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	0.9	m	460.00	414	
6						
7	EM-FCPEE0.65-5P (Φ6.7)					光伝送装置～システムコントローラ
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	3	m	404.00	1,212	
9						
10	EM-UTP5E0.5-4P (Φ5.5)					システムコントローラ～機器設置箱タ ッチパネル システムコントローラ～監視機器
11	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	2.6	m	404.00	1,050	10mm以下 ラック/ダクト 撤去
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	0.9	m	181.00	162	10mm以下 ころがし 撤去
13						
14	EM-3C-2E (5.5Φ)					室内各機器間
15	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	1.4	m	321.00	449	10mm以下 管内 撤去
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	33.4	m	404.00	13,493	10mm以下 ラック/ダクト 撤去

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 撤去	32.6	m	181.00	5,900	
2							
3	SM-4C光ケーブル(Φ13)	収容架～各中継端子箱(#1～#3)					
4	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ラック/ダクト 無縫縛 撤去	3.5	m	292.00	1,022	
5	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ピット 撤去	15.3	m	251.00	3,840	
6	光ケーブル撤去保管 光ケーブル屋内・屋外配線	18mm以下 ころがし 撤去保管	7.8	m	390.00	3,042	
7	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線	18mm以下 撤去	755.1	m	194.00	146,489	
8							
9	光・電源複合ケーブル(ASSY)(Φ10)	各中継箱～各ITVカメラ(#1～#3)					
10	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 管内 撤去	35.3	m	251.00	8,860	
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト 撤去	1.7	m	321.00	545	
12	光ケーブル撤去 光ケーブル地中管内配線	11mm以下 撤去	10.9	m	153.00	1,667	
13							
14	SM-2C光コード(Φ2)	光成端箱～光伝送装置(#1～#3)					
15	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト 無縫縛 撤去	3	m	224.00	672	
16							

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	ITVカメラ柱#2撤去	1	式	360,000.00	360,000	
2						
3	保守用作業足場撤去	1	式	90,000.00	90,000	
4						
5	はしご撤去	1	式	72,000.00	72,000	
6						
7	墜落防止金具撤去	1	式	45,000.00	45,000	
8						
9	建柱車	2	式	225,000.00	450,000	
10	高所作業車	2	式	15,300.00	30,600	
11						
12	基礎撤去	1	式	135,000.00	135,000	
13	バックホウ	2	台	15,200.00	30,400	
14	バックホウ運搬回送車	2	台	45,000.00	90,000	
15	ブレーカー (コンクリート破断ドリル)	1	台	18,000.00	18,000	
16						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	【産業廃棄物運搬費】					
2	混合くず	1	式	4,140.00	4,140	
3	鉄くず	1	式	900.00	900	
4	ケーブルくず	1	式	900.00	900	
5	コンクリート殻	1	式	4,140.00	4,140	
6						
7	【産業廃棄物処分費】					
8	混合くず	1	式	10,904.40	10,904	
9	鉄くず	1	式	9,153.00	9,153	
10	ケーブルくず	1	式	1,604.00	1,604	
11	コンクリート殻	1	式	7,236.00	7,236	
12						
	計				38,977	

