

積 算 書

鹿兒島空港庁舎前舗装改修工事

総括表

鹿児島空港庁舎前舗装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					10,513,728	
間接工事費	1,572,441 + 3,255,707				4,828,148	
共通仮設費（計）	1,234,922 + 337,519				1,572,441	
共通仮設費（率）	10,155,612 × 12.16% ((11.92%) × 1.02)				1,234,922	
現場環境改善費	9,840,228 × 3.43%				337,519	
現場管理費	11,728,053 × 27.76% ((26.95%) × 1.03)				3,255,707	
工事原価	10,513,728 + 4,828,148				15,341,876	
一般管理費等	14,983,760 × 21.20% (21.20% × 1.00) - 4,426				3,172,131	
契約保証費	14,983,760 × 0.04%				5,993	
工事価格	15,341,876 + 3,172,131 + 5,993				18,520,000	
消費税等相当額	18,520,000 × 10.00%				1,852,000	
請負工事費	18,520,000 + 1,852,000				20,372,000	

積算内訳表

鹿児島空港庁舎前舗装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					10,513,728	
舗装					10,513,728	
舗装撤去工					2,000,059	
舗装取壊し工					879,413	
舗装版切断					78,353	
1 舗装版切断		m	110.00	712.3	78,353	
舗装版取壊し					801,060	
2 舗装版破碎		m ²	3,380.00	237	801,060	
運搬処理工					1,120,646	
殻運搬					439,976	
3 殻運搬	As殻	m ³	169.00	2,582	436,358	
4 殻運搬	Co殻	m ³	3.00	1,206	3,618	
現場発生品運搬					7,170	
5 現場発生品	切断汚泥	t	1.00	7,170	7,170	
殻等処分					672,591	
6 処分費(t)	As殻	t	397.00	1,600.00	635,200	
7 処分費(t)	Co殻	t	7.00	1,900.00	13,300	
8 処分費(m3)	切断汚泥	m ³	1.00	24,091.00	24,091	

積算内訳表

鹿児島空港庁舎前舗装改修工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物税相当額					909	
9 産業廃棄物税相当額	切断汚泥	m ³	1.00	909.00	909	
舗装工					7,108,140	
アスファルト舗装工					7,108,140	
表層(車道・路肩部)					7,108,140	
10 表層(車道・路肩部)		m ²	3,380.00	2,103	7,108,140	
道路付属施設工					1,252,529	
区画線工					325,265	
溶融式区画線					325,265	
11 区画線設置		m	881.00	369.20	325,265	
縁石工(据付)					927,264	
縁石工					927,264	
12 タイヤ止め		m	156.00	5,944	927,264	
仮設工					153,000	
交通管理工					153,000	
交通誘導警備員					153,000	
13 交通誘導警備員B		人日	10.00	15,300.00	153,000	