

積算内訳書

件名 宮崎空港A/G装置更新工事外1件工事

令和8年2月

国土交通省 大阪航空局 保安部 管制技術課

宮崎空港A/G装置更新工事外1件工事

総括表

工事区分		直接工事費	間接工事費		一般管理費	合計	
			共通仮設費	現場管理費			
1	A/G装置設置（宮崎空港事務所）	2,660,262	205,904	810,726	613,305	4,290,197	
2	A/G装置設置（宮崎TXサイト）	4,951,405	383,247	1,781,034	1,186,906	8,302,592	
3	A/G装置設置（宮崎RXサイト）	3,677,606	284,646	1,203,235	861,603	6,027,090	
4	機器移設（宮崎TXサイト）	163,428	12,649	35,655	35,316	247,048	
5	附帯設備設置（宮崎空港事務所）	52,620	4,072	35,798	15,427	107,917	
6	附帯設備設置（宮崎TXサイト）	533,085	41,260	159,759	122,448	856,552	
7	附帯設備設置（宮崎RXサイト）	1,410,792	109,195	344,148	310,937	2,175,072	
8	機器調整	3,151,009	54,295	507,022	619,215	4,331,541	
9	機器撤去	3,282,026	254,028	716,050	709,250	4,961,354	
10	附帯設備撤去	359,936	27,859	78,528	77,782	544,105	
11	ATIS-A/G装置設置（宮崎空港事務所）	563,526	43,616	122,946	121,778	851,866	
12	ATIS-A/G装置設置（宮崎TXサイト）	917,930	71,047	200,267	198,365	1,387,609	
13	附帯設備設置	44,133	3,415	9,628	9,536	66,712	
14	機器調整	454,318	7,714	73,378	89,306	624,716	
15	機器撤去	451,455	34,942	98,495	97,559	682,451	
16	附帯設備撤去	138,937	10,753	30,312	30,024	210,026	
	計	22,812,468	1,548,642	6,206,981	5,098,757	35,666,848	
寄託品費		工場工事費	5,141,952	技術管理費（率計算対象外）		産業廃棄物税	総合計
官給品費	65,776,100	準備品費		積算価格	40,808,800	消費税相当額	4,080,880

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	A/G装置設置(宮崎空港事務所)		1	式		2,660,262	
2	A/G装置設置(宮崎TXサイト)		1	式		4,951,405	
3	A/G装置設置(宮崎RXサイト)		1	式		3,677,606	
4	機器移設(宮崎TXサイト)		1	式		163,428	
5	附帯設備設置(宮崎空港事務所)		1	式		52,620	
6	附帯設備設置(宮崎TXサイト)		1	式		533,085	
7	附帯設備設置(宮崎RXサイト)		1	式		1,410,792	
8	機器調整		1	式		3,151,009	
9	機器撤去		1	式		3,282,026	
10	附帯設備撤去		1	式		359,936	
11	ATIS-A/G装置設置(宮崎空港事務所)		1	式		563,526	
12	ATIS-A/G装置設置(宮崎TXサイト)		1	式		917,930	
13	附帯設備設置		1	式		44,133	
14	機器調整		1	式		454,318	
15	機器撤去		1	式		451,455	

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
5	附帯設備設置(宮崎空港事務所)	1	式		1,200,906	
6	附帯設備設置(宮崎TXサイト)	1	式		2,145,933	
7	附帯設備設置(宮崎RXサイト)	1	式		1,795,113	
8	機器調整	1	式			
9	機器撤去	1	式			
10	附帯設備撤去	1	式			
11	ATIS-A/G装置設置(宮崎空港事務所)	1	式			
12	ATIS-A/G装置設置(宮崎TXサイト)	1	式			
13	附帯設備設置	1	式			
14	機器調整	1	式			
15	機器撤去	1	式			
16	附帯設備撤去	1	式			
	計				5,141,952	
F	準備品費	1	式			

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G	技術管理費(率計算対象外)						
1	A/G装置設置(宮崎空港事務所)		1	式			
2	A/G装置設置(宮崎TXサイト)		1	式			
3	A/G装置設置(宮崎RXサイト)		1	式			
4	機器移設(宮崎TXサイト)		1	式			
5	附帯設備設置(宮崎空港事務所)		1	式			
6	附帯設備設置(宮崎TXサイト)		1	式			
7	附帯設備設置(宮崎RXサイト)		1	式			
8	機器調整		1	式			
9	機器撤去		1	式			
10	附帯設備撤去		1	式			
11	ATIS-A/G装置設置(宮崎空港事務所)		1	式			
12	ATIS-A/G装置設置(宮崎TXサイト)		1	式			
13	附帯設備設置		1	式			
14	機器調整		1	式			
15	機器撤去		1	式			

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
16	附帯設備撤去	1	式			
	計				0	
	積算価格	1	式		40,808,800	
	消費税相当額	1	式		4,080,880	
	産業廃棄物税	1	式			
	総合計				44,889,680	
H	官給品費等					
1	A/G装置設置(宮崎空港事務所)	1	式		11,374,200	
2	A/G装置設置(宮崎TXサイト)	1	式		34,605,400	
3	A/G装置設置(宮崎RXサイト)	1	式		19,796,500	
4	機器移設(宮崎TXサイト)	1	式			
5	附帯設備設置(宮崎空港事務所)	1	式			
6	附帯設備設置(宮崎TXサイト)	1	式			
7	附帯設備設置(宮崎RXサイト)	1	式			

総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	機器調整		1	式			
9	機器撤去		1	式			
10	附帯設備撤去		1	式			
11	ATIS-A/G装置設置(宮崎空港事務所)		1	式			
12	ATIS-A/G装置設置(宮崎TXサイト)		1	式			
13	附帯設備設置		1	式			
14	機器調整		1	式			
15	機器撤去		1	式			
16	附帯設備撤去		1	式			
	計					65,776,100	
I	寄託品費等						
1	A/G装置設置(宮崎空港事務所)		1	式			
2	A/G装置設置(宮崎TXサイト)		1	式			
3	A/G装置設置(宮崎RXサイト)		1	式			
4	機器移設(宮崎TXサイト)		1	式			

総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
5	附帯設備設置(宮崎空港事務所)	1	式			
6	附帯設備設置(宮崎TXサイト)	1	式			
7	附帯設備設置(宮崎RXサイト)	1	式			
8	機器調整	1	式			
9	機器撤去	1	式			
10	附帯設備撤去	1	式			
11	ATIS-A/G装置設置(宮崎空港事務所)	1	式			
12	ATIS-A/G装置設置(宮崎TXサイト)	1	式			
13	附帯設備設置	1	式			
14	機器調整	1	式			
15	機器撤去	1	式			
16	附帯設備撤去	1	式			
	計				0	

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	10W無線電話送信装置 TV-14B型無線電話送信装置	1	式	1,535,700.00	1,535,700	
2	装置収容架B1 TV-14B型無線電話送信装置	1	式	1,725,500.00	1,725,500	
3	耐久性ダイポール空中線 TV-14B型無線電話送信装置	1	式	229,000.00	229,000	
4	無線電話受信装置 RV-14B型無線電話送信装置	1	式	1,375,600.00	1,375,600	
5	無線電話受信装置 RV-14B型無線電話送信装置	1	式	1,288,800.00	1,288,800	
6	耐久性ダイポール空中線 RV-14B型無線電話送信装置	2	式	229,000.00	458,000	
7	10W無線電話送信装置 TU-14B型無線電話送信装置	1	式	2,171,900.00	2,171,900	
8	耐久性ダイポール空中線 TU-14B型無線電話送信装置	1	式	231,500.00	231,500	
9	無線電話受信装置 RU-14B型無線電話送信装置	1	式	1,258,800.00	1,258,800	
10	耐久性ダイポール空中線 RU-14B型無線電話送信装置	1	式	231,500.00	231,500	
11	送信フィルタ TV-14B型無線電話送信装置	1	式	867,900.00	867,900	
	計				11,374,200	

内訳明細書 No.1-3		名称：ケーブル敷設		規格：			3 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600V EM-CE2sq-3C> ケーブル外径10.5mm						
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C					
		19.9	m	226.00	4,497		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費 無					
		19.9	m	1,797.00	35,760		
5	【通信ケーブル】						
6	<TZ-AEE0.22sq-4P> ケーブル外径10.7mm						
7	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-4P					
		58	m	1,372.00	79,576		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費 無					
		58	m	1,797.00	104,226		
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		8	箇所	5,063.00	40,504		
10	<EM-UTP5E0.5-4P> ケーブル外径5.5mm						
11	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P					
		68.8	m	70.00	4,816		
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費 無					
		68.8	m	733.00	50,430		
13	【同軸ケーブル】						
14	<WF-H50-7R> ケーブル外径26.8mm						
15	同軸ケーブル	WF-H50-7R					
		219.2	m	2,394.10	524,786		
16	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無					
		219.2	m	3,079.00	674,916		

内訳明細書 No.1-3		名称：ケーブル敷設		規格：			4 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル	6	箇所	3,353.00	20,118		
2	<WF-H50-4R> ケーブル外径15.2mm						
3	同軸ケーブル	46	m	1,188.00	54,648	WF-H50-4R	
4	同軸ケーブル敷設	46	m	2,319.00	106,674	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	
5	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル	2	箇所	3,353.00	6,706		
6	<EM-10D-2WE> ケーブル外径14.1mm						
7	同軸ケーブル	64.9	m	1,664.30	108,013	EM-10D-2WE	
8	同軸ケーブル敷設	60.9	m	2,319.00	141,227	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	
9	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル	26	箇所	3,353.00	87,178		
10	【接地線】						
11	<EM-IE14sq> ケーブル外径6.8mm						
12	接地線	1.6	m	327.00	523	EM-IE14sq	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	1.6	m	733.00	1,172	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	
14	<EM-IE5.5sq> ケーブル外径5mm						
15	接地線	2.5	m	137.00	342	EM-IE5.5sq	
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	2.5	m	379.00	947	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【ジャンパー線】					
2	<TJV0.5-2コヨリ>					
3	ジャンパー線	TJV0.5-2コヨリ				
		32	m	14.00	448	
4	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無				
		32	m	586.00	18,752	
5	同軸コネクタ	WF-H7RD-NJ				
		6	個	14,076.00	84,456	
6	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ				
		2	個	10,944.00	21,888	
7	同軸コネクタ	N-P-10W				
		15	個	1,260.00	18,900	
8	同軸コネクタ	N-LP-10W				
		2	個	3,361.50	6,723	
9	ケーブル表示板	乳白色アクリル樹脂板(63×20×2t)				
		20	枚	522.00	10,440	
10	ケーブルタグ	ネグロス電工 KTAG18				
		54	枚	80.10	4,325	
11	ステンレスバンド	イワブチ SFT-N005				
		10	個	153.00	1,530	
12	雑材料	一般材料費の3%				
		1	式	925,911.00	27,777	
	小計				2,242,298	

1	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【宮崎TXサイト】						
2	無線電話送信装置	TV-14B/TU-14B 無線電話送信装置	10	台	26,463.00	264,630	
3	装置收容架A1	TV-14B/TU-14B 無線電話送信装置	5	架	111,941.00	559,705	
4	装置收容架B1	TV-14B/TU-14B 無線電話送信装置	1	架	111,941.00	111,941	
5	アンカーボルト(M12)	KFC B12100	24	本	114.00	2,736	
6	雑材料	一般材料費の3%	1	式	2,736.00	82	
	小計					939,094	

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			9 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600V EM-CE2sq-3C> ケーブル外径10.5mm						
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C					
		49	m	226.00	11,074		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		49	m	1,797.00	88,053		
5	【通信ケーブル】						
6	<TZ-AEE0.22sq-2P> ケーブル外径9mm						
7	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P					
		99.5	m	991.80	98,684		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		99.5	m	733.00	72,933		
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		10	箇所	5,063.00	50,630		
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm					
		10	箇所	5,452.00	54,520		
11	<EM-UTP5E0.5-4P> ケーブル外径5.5mm						
12	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P					
		50.1	m	70.00	3,507		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		50.1	m	733.00	36,723		
14	【同軸ケーブル】						
15	<WF-H50-7R> ケーブル外径26.8mm						
16	同軸ケーブル	WF-H50-7R					
		113.3	m	2,394.10	271,251		

内訳明細書 No.2-3		名称：ケーブル敷設		規格：			10 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 新設 材料費無	105.3	m	3,079.00	324,218	
2	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		4	箇所	3,353.00	13,412	
3	<WF-H50-4R> ケーブル外径15.2mm						
4	同軸ケーブル	WF-H50-4R	391.1	m	1,188.00	464,626	
5	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以 下 新設 材料費無	359.1	m	2,319.00	832,752	
6	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		16	箇所	3,353.00	53,648	
7	<EM-10D-2WE> ケーブル外径14.1mm						
8	同軸ケーブル	EM-10D-2WE	168.6	m	1,664.30	280,600	
9	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以 下 新設 材料費無	158.6	m	2,319.00	367,793	
10	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		60	箇所	3,353.00	201,180	
11	【接地線】						
12	<EM-IE14sq> ケーブル外径6.8mm						
13	接地線	EM-IE14sq	9.6	m	327.00	3,139	
14	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	9.6	m	733.00	7,036	
15	<EM-IE5.5sq> ケーブル外径5mm						
16	接地線	EM-IE5.5sq	5.5	m	137.00	753	

内訳明細書 No.3-3		名称：ケーブル敷設		規格：			15 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600V EM-CE2sq-3C> ケーブル外径10.5mm						
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C					
		17.5	m	226.00	3,955		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		17.5	m	1,797.00	31,447		
5	【通信ケーブル】						
6	<TZ-AEE0.22sq-2P> ケーブル外径9mm						
7	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P					
		54.6	m	991.80	54,152		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		54.6	m	733.00	40,021		
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		11	箇所	5,063.00	55,693		
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm					
		11	箇所	5,452.00	59,972		
11	<EM-UTP5E0.5-4P> ケーブル外径5.5mm						
12	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P					
		51	m	70.00	3,570		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		51	m	733.00	37,383		
14	【同軸ケーブル】						
15	<WF-H50-4R> ケーブル外径15.2mm						
16	同軸ケーブル	WF-H50-4R					
		160.8	m	1,188.00	191,030		

内訳明細書 No.3-3		名称：ケーブル敷設		規格：			16 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	160.8	m	2,319.00	372,895	
2	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		8	箇所	3,353.00	26,824	
3	<EM-10D-2WE> ケーブル外径14.1mm						
4	同軸ケーブル	EM-10D-2WE	375.2	m	1,664.30	624,445	
5	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	364.2	m	2,319.00	844,579	
6	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		52	箇所	3,353.00	174,356	
7	【接地線】						
8	<EM-IE14sq> ケーブル外径6.8mm						
9	接地線	EM-IE14sq	3.2	m	327.00	1,046	
10	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	3.2	m	733.00	2,345	
11	<EM-IE5.5sq> ケーブル外径5mm						
12	接地線	EM-IE5.5sq	5.5	m	137.00	753	
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	5.5	m	379.00	2,084	
14	【ジャンパー線】						
15	<TJV0.5-2c>						
16	ジャンパー線	TJV0.5-2コヨリ	44	m	14.00	616	

1	名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
	【宮崎TXサイト】						
2	無線電話装置移設 TU/RU-14型 TV/RV-14型	無線電話送信装置 移設 (121.5MHz)	1	台	52,928.00	52,928	
	小計					52,928	

内訳明細書 No.4-2		名称：ケーブル敷設		規格：			20 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600V EM-CE2sq-3C> ケーブル外径10.5mm						
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C					
		0.1	m	226.00	22		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		0.1	m	1,797.00	179		
5	【通信ケーブル】						
6	<TZ-AEE0.22sq-2P> ケーブル外径9.0mm						
7	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P					
		10.5	m	991.80	10,413		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		10.5	m	733.00	7,696		
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	5,063.00	5,063		
10	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm					
		1	箇所	5,452.00	5,452		
11	<EM-UTP5E0.5-4P> ケーブル外径5.5mm						
12	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P					
		4.8	m	70.00	336		
13	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		4.8	m	733.00	3,518		
14	【同軸ケーブル】						
15	<EM-10D-2WE> ケーブル外径14.1mm						
16	同軸ケーブル	EM-10D-2WE					
		13.4	m	1,664.30	22,301		

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1 同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	13.4	m	2,319.00	31,074	
2 通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		2	箇所	3,353.00	6,706	
3 【ジャンパー線】						
4 <TJV0.5-2c>						
5 ジャンパー線	TJV0.5-2コヨリ	4	m	14.00	56	
6 ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	4	m	586.00	2,344	
7 コネクタA	七星科学研究所 NSC-305-P	1	個	1,462.50	1,462	
8 コネクタB	七星科学研究所 NSC-253-R	1	個	714.60	714	
9 同軸コネクタ	N-P-10W	2	個	1,260.00	2,520	
10 ケーブルタグ	ネグロス電工 KTAG18	10	枚	80.10	801	
11 雑材料	一般材料費の3%	1	式	38,625.00	1,158	
小計					101,815	

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	【宮崎TXサイト】						
2	埋設標柱用銘板	250×250×1.5t(SUS) 文字含む、標柱を除く	1	個	18,000.00	18,000	
3	地中埋設標設置	表示プレート 新設 材料費無	1	個	505.00	505	
4	止水材(半割管CRK2.5用)	土井製作所 ストパック2100 アクアストップ310mlカートリッジ	10	個	5,670.00	56,700	
5	止水補強材(半割管CRK2.5用)	土井製作所 ストパック 難燃モルタル0.5kg缶	5	個	3,420.00	17,100	
6	バックアップ材(半割管CRK2.5用)	土井製作所 バックアップスポンジ20×50×1000mm	5	個	630.00	3,150	
7	雑材料	一般材料費の3%	1	式	94,950.00	2,848	
	小計					98,303	

内訳明細書 No.6-5		名称：ケーブル敷設		規格：			30 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600V EM-CE38sq-3C> ケーブル外径25mm						
3	電力ケーブル	600V EM-CE38sq-3C					
		19.1	m	2,400.00	45,840		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		13.5	m	3,290.00	44,415		
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ピット 新設 材料費無					
		5.6	m	2,125.00	11,900		
6	端末処理材	600V EM-CE38sq-3C用					
		2	個	7,120.00	14,240		
7	<600V EM-CE5.5sq-3C> ケーブル外径14mm						
8	電力ケーブル	600V EM-CE5.5sq-3C					
		4.6	m	474.00	2,180		
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		4.6	m	1,797.00	8,266		
10	<600V EM-CE3.5sq-2C> ケーブル外径11.5mm						
11	電力ケーブル	600V EM-CE3.5sq-2C					
		18.2	m	253.00	4,604		
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		18.2	m	1,797.00	32,705		
13	<600V EM-CE2sq-3C> ケーブル外径10.5mm						
14	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C					
		12.3	m	226.00	2,779		
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		12.3	m	1,797.00	22,103		
16	<600V EM-CE2sq-2C> ケーブル外径9.9mm						

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【宮崎RXサイト】					
2	ケーブルラック(W=500)	3.3	m	3,366.00	11,107	
3	ケーブルラック設置 一段目又は最大巾	3.3	m	15,191.00	50,130	600mm以下 無 新設 材料費無
4	ブラケット	2	台	3,690.00	7,380	ネグロス電工 BK50
5	マルチ型接続金具	2	組	3,582.00	7,164	ネグロス電工 SRMF2
6	振れ止め金具	4	個	297.00	1,188	ネグロス電工 SRS1
7	立上りラック支持金具	4	個	751.50	3,006	ネグロス電工 SRS4N
8	ダクターチャンネル	1.2	m	488.00	585	ネグロス電工 D1
9	ダクター取付	1	個	3,797.00	3,797	75mm×40mm以下 新設 材料費無
10	アンカーボルト(M10)	8	本	135.00	1,080	KFC B1070
11	雑材料	1	式	31,510.00	945	一般材料費の3%
	小計				86,382	

内訳明細書 No.7-6		名称：ケーブル敷設		規格：			38 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600V EM-CE22sq-3C> ケーブル外径21mm						
3	電力ケーブル	600V EM-CE22sq-3C					
		13.2	m	1,460.00	19,272		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		8	m	3,290.00	26,320		
5	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ピット 新設 材料費無					
		5.2	m	2,125.00	11,050		
6	端末処理材	600V EM-CE22sq-3C用					
		2	個	6,450.00	12,900		
7	<600V EM-CE5.5sq-3C> ケーブル外径14mm						
8	電力ケーブル	600V EM-CE5.5sq-3C					
		6.2	m	474.00	2,938		
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		6.2	m	1,797.00	11,141		
10	<600V EM-CE2sq-3C> ケーブル外径10.5mm						
11	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C					
		33.5	m	226.00	7,571		
12	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		33.5	m	1,797.00	60,199		
13	<600V EM-CE2sq-2C> ケーブル外径9.9mm						
14	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-2C					
		60.1	m	180.00	10,818		
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無					
		60.1	m	733.00	44,053		
16	<EM-IE8sq> ケーブル外径5.6mm						

内 訳 明 細 書 No.9-3		名 称 : ケーブル撤去		規 格 :			43 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	< Φ = ~20.0mm >						
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	136.8	m	898.00	122,846	
4	【通信ケーブル】						
5	< Φ = ~20.0mm >						
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去	41.8	m	898.00	37,536	
7	< Φ = 5.0~10.0mm >						
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去	225.3	m	366.00	82,459	
9	【ジャンパー線】						
10	< Φ = 5.0mm以下 >						
11	ジャンパー線撤去	2C 撤去	158	m	273.00	43,134	
12	【同軸ケーブル】						
13	< Φ = 20.0mm超 >						
14	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm超 撤去	745.2	m	1,539.00	1,146,862	
15	< Φ = 20.0mm以下 >						
16	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以 下 撤去	742.2	m	1,159.00	860,209	

	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	【宮崎空港事務所庁舎】						
2	その他機器撤去 パネル類	撤去	6	面	1,265.00	7,590	
3	【宮崎TXサイト】						
4	その他機器撤去 パネル類	撤去	3	面	1,265.00	3,795	
5	【宮崎RXサイト】						
6	その他機器撤去 パネル類	撤去	3	面	1,265.00	3,795	
	小計					15,180	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	< Φ = 20.0~40.0mm >					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		35.9	m	1,644.00	59,019	
4	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	40mm以下 ピット 撤去				
		18.2	m	1,062.00	19,328	
5	< Φ = 10.0~20.0mm >					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		138.7	m	898.00	124,552	
7	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 撤去				
		3.5	m	556.00	1,946	
8	< Φ = 5.0~10.0mm >					
9	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		80.6	m	366.00	29,499	
10	【接地線】					
11	< Φ = 5.0~10.0mm >					
12	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		3.1	m	366.00	1,134	
	小計				235,478	

内訳明細書 No.11-3		名称：ケーブル敷設		規格：			52 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【通信ケーブル】						
2	<TZ-AEE0.22sq-4P> ケーブル外径10.7mm						
3	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-4P	14.5	m	1,372.00	19,894	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	14.5	m	1,797.00	26,056	
5	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	5,063.00	5,063	
6	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)【夜間】	5P 0.5~0.9mm	1	箇所	5,452.00	5,452	
7	<EM-UTP5E0.5-4P> ケーブル外径5.5mm						
8	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P	17.3	m	70.00	1,211	
9	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	17.3	m	733.00	12,680	
10	【同軸ケーブル】						
11	<WF-H50-4R> ケーブル外径15.2mm						
12	同軸ケーブル	WF-H50-4R	85.5	m	1,188.00	101,574	
13	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	85.5	m	2,319.00	198,274	
14	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		2	箇所	3,353.00	6,706	
15	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ	2	個	10,944.00	21,888	
16	<EM-10D-2WE> ケーブル外径14.1mm						

内 訳 明 細 書 No.11-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			53 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	同軸ケーブル	EM-10D-2WE	15.5	m	1,664.30	25,796	
2	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無	14.5	m	2,319.00	33,625	
3	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル		6	箇所	3,353.00	20,118	
4	同軸コネクタ	N-P-10W	4	個	1,260.00	5,040	
5	【接地線】						
6	<EM-IE5.5sq> ケーブル外径5mm						
7	接地線	EM-IE5.5sq	0.5	m	137.00	68	
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	0.5	m	379.00	189	
9	【ジャンパー線】						
10	<TJV0.5-2c>						
11	ジャンパー線	TJV0.5-2コヨリ	8	m	14.00	112	
12	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無	8	m	586.00	4,688	
13	ケーブル表示板	乳白色アクリル樹脂板(63×20×2t)	5	枚	522.00	2,610	
14	ケーブルタグ	ネグロス電工 KTAG18	14	枚	80.10	1,121	
15	ステンレスバンド	イワブチ SFT-N005	2	個	153.00	306	
16	雑材料	一般材料費の3%	1	式	179,620.00	5,388	

内訳明細書 No.12-3		名称：ケーブル敷設		規格：			58 頁
名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要	
1	【電源ケーブル】						
2	<600V EM-CE2sq-3C> ケーブル外径10.5mm						
3	電力ケーブル	600V EM-CE2sq-3C					
		8.4	m	226.00	1,898		
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		8.4	m	1,797.00	15,094		
5	<TZ-AEE0.22sq-2P> ケーブル外径9mm						
6	通信ケーブル	TZ-AEE0.22sq-2P					
		19.8	m	991.80	19,637		
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		19.8	m	733.00	14,513		
8	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm					
		4	箇所	5,063.00	20,252		
9	<EM-UTP5E0.5-4P> ケーブル外径5.5mm						
10	通信ケーブル	EM-UTP5E0.5-4P					
		8.5	m	70.00	595		
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無					
		8.5	m	733.00	6,230		
12	【同軸ケーブル】						
13	<WF-H50-4R> ケーブル外径15.2mm						
14	同軸ケーブル	WF-H50-4R					
		101.5	m	1,188.00	120,582		
15	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無					
		93.5	m	2,319.00	216,826		
16	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル						
		4	箇所	3,353.00	13,412		

内 訳 明 細 書 No.12-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			59 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	<EM-10D-2WE> ケーブル外径14.1mm						
2	同軸ケーブル	EM-10D-2WE					
		33.6	m	1,664.30	55,920		
3	同軸ケーブル敷設	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 新設 材料費無					
		31.6	m	2,319.00	73,280		
4	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル						
		12	箇所	3,353.00	40,236		
5	【接地線】						
6	<EM-IE14sq> ケーブル外径6.8mm						
7	接地線	EM-IE14sq					
		1.6	m	327.00	523		
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費無					
		1.6	m	733.00	1,172		
9	<EM-IE5.5sq> ケーブル外径5mm						
10	接地線	EM-IE5.5sq					
		0.5	m	137.00	68		
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダ外 新設 材料費無					
		0.5	m	379.00	189		
12	【ジャンパー線】						
13	<ETJV0.5-2c>						
14	ジャンパー線	TJV0.5-2コヨリ					
		8	m	14.00	112		
15	ジャンパー線敷設 【夜間】	2C 新設 材料費無					
		8	m	586.00	4,688		
16	同軸コネクタ	WF-H4RD-NJ					
		4	個	10,944.00	43,776		

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	< Φ = 20.0mm以下 >					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 10.9	m	898.00	9,788	
4	【通信ケーブル】					
5	< Φ = 20.0mm以下 >					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去 54.7	m	898.00	49,120	
7	< Φ = 5.0~10.0mm >					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去 40	m	366.00	14,640	
9	【ジャンパー線】					
10	< Φ = 5.0mm以下 >					
11	ジャンパー線撤去	2C 撤去 20	m	273.00	5,460	
12	【同軸ケーブル】					
13	< Φ = ~20.0mm >					
14	同軸ケーブル撤去	同軸ケーブル70MHz~2.5GHz20mm以下 撤去 215.4	m	1,159.00	249,648	
15	【接地線】					
16	< Φ = 5.0~10.0mm >					

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【宮崎TXサイト】					
2	【ATIS空中線柱撤去】					
3	コンクリート柱撤去 建柱車	コンクリート柱15m 通常 2時間/ 撤去	1	本	25,014.00	25,014
4	【避雷針撤去】					
5	避雷針撤去 突針設置	撤去	1	基	12,659.00	12,659
6	屋内配管撤去 厚鋼電線管(G管)	70mm以下 露出 クリップ留め 撤去	3.9	m	2,658.00	10,366
7	【接地端子箱撤去】					
8	避雷針撤去 接地用端子箱設置	撤去	1	個	1,898.00	1,898
9	【空中線架台撤去】					
10	腕金取外 腕金	2700mm以下 撤去	2	本	9,496.00	18,992
11	【支線撤去】					
12	支線(引留支線)撤去 アンカー	打込アンカー 7/4 90mm2以下 無し 撤去	4	本	4,684.00	18,736
	小計				87,665	

