

積算価格内訳書

工事名称 加治木宿舎浄化槽更新工事（第4期工事）
工事場所 鹿児島県姶良市加治木町木田

加治木宿舍浄化槽更新工事（第4期工事）

名 称	適 用	数量	単位	単 価	金 額	備 考
① 直接工事費						
給排水設備工事		1	式		1,614,992	
浄化槽工事		1	式		16,901,000	撤去工事
直接工事費計					18,515,992	
② 共通費						
共通仮設費		1	式		651,282	
現場管理費		1	式		3,011,696	
一般管理費等		1	式		3,204,075	
共通費計					6,867,053	
③ 積算額		1	式		25,383,045	
④ 消費税相当額		1	式		2,538,304	
⑤ 工事費総計		1	式		27,921,349	

加治木宿舎浄化槽更新工事（第4期工事）

名 称		適 用	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水設備工事						
	(科目内訳)						
(1)	土工事		1	式		233,800	
(2)	仮設工事		1	式		78,890	
(3)	撤去工事		1	式		1,061,240	
(4)	発生材処理		1	式		241,062	
	工事費計					1,614,992	
	(科目別詳細内訳)						
(1)	土工事						
	根切(臭突管、放流管)	バックホウ0.13m3	18	m3	1,130	20,340	
	埋戻(臭突管、放流管)	バックホウ0.13m3	18	m3	2,080	37,440	
	アスファルト舗装(臭突管、放流管)	A-5-15、再生材	26	m2	6,770	176,020	
	土工事計					233,800	
(2)	仮設工事						
	枠組本足場	建地幅900mm	49	m2	1,610	78,890	
	仮設工事計					78,890	

