

# 積算内訳書

件名 今の山AEIS装置更新その他工事

令和8年3月

国土交通省 大阪航空局 大阪空港事務所 システム運用管理センター



# 総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	AEIS装置設置(今の山RCAG TXサイト)		1	式		870,152	
2	AEIS装置設置(今の山RCAG RXサイト)		1	式		610,794	
3	機器調整		1	式		1,079,529	
4	附帯設備設置		1	式		715,790	
5	附帯設備移設		1	式		122,384	
6	機器撤去(今の山RCAG TXサイト)		1	式		529,288	
7	機器撤去(今の山RCAG RXサイト)		1	式		380,948	
8	機器撤去(今の山ARSRサイト)		1	式		1,115,163	
9	機器撤去(清水VORTACサイト)		1	式		128,677	
10	附帯設備撤去(今の山RCAG TXサイト)		1	式		227,145	
11	産業廃棄物処理		1	式		165,515	
	計					5,945,385	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		489,178	

# 総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B2	準備費		1	式			
1	AEIS装置設置(今の山RCAG TXサイト)		1	式		227,958	
2	AEIS装置設置(今の山RCAG RXサイト)		1	式			
3	機器調整		1	式			
4	附帯設備設置		1	式			
5	附帯設備移設		1	式			
6	機器撤去(今の山RCAG TXサイト)		1	式			
7	機器撤去(今の山RCAG RXサイト)		1	式			
8	機器撤去(今の山ARSRサイト)		1	式			
9	機器撤去(清水VORTACサイト)		1	式			
10	附帯設備撤去(今の山RCAG TXサイト)		1	式			
11	産業廃棄物処理		1	式			
	小 計					227,958	
	計					717,136	
C	現場管理費		1	式		2,007,308	

# 総括表内訳

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
D	一般管理費	1	式		1,666,341	
E	工場工事費					
1	AEIS装置設置(今の山RCAG TXサイト)	1	式			
2	AEIS装置設置(今の山RCAG RXサイト)	1	式			
3	機器調整	1	式			
4	附帯設備設置	1	式		2,247,084	
5	附帯設備移設	1	式			
6	機器撤去(今の山RCAG TXサイト)	1	式			
7	機器撤去(今の山RCAG RXサイト)	1	式			
8	機器撤去(今の山ARSRサイト)	1	式			
9	機器撤去(清水VORTACサイト)	1	式			
10	附帯設備撤去(今の山RCAG TXサイト)	1	式			
11	産業廃棄物処理	1	式			
	計				2,247,084	

# 総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F	準備品費	1	式			
G	技術管理費(率計算対象外)					
1	AEIS装置設置(今の山RCAG TXサイト)	1	式			
2	AEIS装置設置(今の山RCAG RXサイト)	1	式			
3	機器調整	1	式			
4	附帯設備設置	1	式			
5	附帯設備移設	1	式			
6	機器撤去(今の山RCAG TXサイト)	1	式			
7	機器撤去(今の山RCAG RXサイト)	1	式			
8	機器撤去(今の山ARSRサイト)	1	式			
9	機器撤去(清水VORTACサイト)	1	式			
10	附帯設備撤去(今の山RCAG TXサイト)	1	式			
11	産業廃棄物処理	1	式			
	計				0	

# 総括表内訳

名 称		規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	積算価格		1	式		12,583,254	
	消費税相当額		1	式		1,258,325	
	産業廃棄物税		1	式			
	総 合 計					13,841,579	
H	官給品費等						
1	AEIS装置設置(今の山RCAG TXサイト)		1	式		5,354,700	
2	AEIS装置設置(今の山RCAG RXサイト)		1	式		3,035,600	
3	機器調整		1	式			
4	附帯設備設置		1	式			
5	附帯設備移設		1	式			
6	機器撤去(今の山RCAG TXサイト)		1	式			
7	機器撤去(今の山RCAG RXサイト)		1	式			
8	機器撤去(今の山ARSRサイト)		1	式			
9	機器撤去(清水VORTACサイト)		1	式			
10	附帯設備撤去(今の山RCAG TXサイト)		1	式			

# 総括表内訳

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11 産業廃棄物処理		1	式			
計					8,390,300	
I 寄託品費等						
1 AEIS装置設置(今の山RCAG TXサイト)		1	式			
2 AEIS装置設置(今の山RCAG RXサイト)		1	式			
3 機器調整		1	式			
4 附帯設備設置		1	式			
5 附帯設備移設		1	式			
6 機器撤去(今の山RCAG TXサイト)		1	式			
7 機器撤去(今の山RCAG RXサイト)		1	式			
8 機器撤去(今の山ARSRサイト)		1	式			
9 機器撤去(清水VORTACサイト)		1	式			
10 附帯設備撤去(今の山RCAG TXサイト)		1	式			
11 産業廃棄物処理		1	式			
計					0	



































内 訳 明 細 書 No.1-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			3 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電力ケーブル】						
2	〈600V EM-CE 3.5sq-2C〉						
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)						
		10	m	1,878.00	18,780		
4	電源ケーブル						
	600V EM-CE 3.5sq-2C φ = 11.5mm	10	m	293.00	2,930		
5	【通信ケーブル】						
6	〈SWVP 0.5-6C〉						
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)						
		27.3	m	767.00	20,939		
8	通信ケーブル						
	SWVP 0.5-6C φ = 6.6mm	27.3	m	84.00	2,293		
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)						
	5P 0.5~0.9mm	4	箇所	5,294.00	21,176		
10	〈SWVP 0.5-12C〉						
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)						
		2.4	m	767.00	1,840		
12	通信ケーブル						
	SWVP 0.5-12C φ = 8.1mm	2.4	m	116.00	278		
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)						
	10P 0.5~0.9mm	2	箇所	7,941.00	15,882		
14	〈TZ-AEE0.22sq-4P〉						
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)						
		13.6	m	1,878.00	25,540		
16	通信ケーブル						
	TZ-AEE0.22-4P φ = 10.7mm	13.6	m	1,372.00	18,659		

内 訳 明 細 書 No.1-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			4 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)						
		2	箇所	5,294.00	10,588		
2	〈UL2464-SB 24-5P〉						
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)						
		11.4	m	767.00	8,743		
4	通信ケーブル						
		11.4	m	498.00	5,677		
5	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)						
		2	箇所	5,294.00	10,588		
6	〈EM-UTP5E0.5-4P〉						
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)						
		40.5	m	767.00	31,063		
8	通信ケーブル						
		40.5	m	50.00	2,025		
9	【同軸ケーブル】						
10	〈EM-10D-2W〉						
11	同軸ケーブル敷設						
		69.8	m	2,413.00	168,427		
12	同軸ケーブル						
		71.8	m	1,664.30	119,496		
13	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル						
		8	箇所	3,487.00	27,896		
14	【接地線】						
15	〈EM-IE 3.5sq〉						
16	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)						
		1.8	m	396.00	712		

内 訳 明 細 書 No.1-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			5 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	接地線	EM-IE 3.5sq φ =4.0mm	1.8	m	110.00	198	
2	(EM-IE 8.0sq)	φ =5.6mm					
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	3.6	m	767.00	2,761	
4	接地線	EM-IE 8.0sq φ =5.6mm	3.6	m	229.00	824	
5	【ジャンパー線】						
6	(TJV 0.5-2C)	φ =1.15mm					
7	ジャンパー線敷設	2C 新設 材料費無	16	m	560.00	8,960	
8	ジャンパー線	TJV 0.5-2C φ =1.15mm	16	m	14.00	224	
9							
10	アクリル製表示板	63×20×2t	4	枚	522.00	2,088	
11	同軸コネクタ	N-P-10W	4	個	1,260.00	5,040	
12	10対切り分けモジュール	サンコーシャ 6089 1 121-60	10	個	2,358.00	23,580	
13	10対示名条片蝶番タイプ	サンコーシャ 6089 2 015-01	10	個	744.00	7,440	
14	DC電源コード	音羽電機 DC電源コードB(4m)	1	本	27,000.00	27,000	
15	雑材料	一般材料費の3%	1	式	217,752.00	6,532	
	小計					598,179	







内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			9 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電源ケーブル】						
2	〈600V EM-CE 2sq-2C〉						
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	6.2	m	767.00	4,755	
4	電源ケーブル	600V EM-CE 2.0sq-2C φ =9.9mm	6.2	m	200.00	1,240	
5	【通信ケーブル】						
6	〈SWVP0.5-12C〉						
7	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	8.6	m	767.00	6,596	
8	通信ケーブル	SWVP 0.5-12C φ =8.1mm	8.6	m	116.00	997	
9	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	10P 0.5~0.9mm	2	箇所	7,941.00	15,882	
10	〈UL2464-SB 24-5P〉						
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	6.6	m	767.00	5,062	
12	通信ケーブル	UL2464-SB 24-5P φ =7.7mm	6.6	m	498.00	3,286	
13	通信ケーブル端末処理 通信ケーブル(端子接続)	5P 0.5~0.9mm	2	箇所	5,294.00	10,588	
14	〈EM-UTP5E 0.5-4P〉						
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費 無	60.8	m	767.00	46,633	
16	通信ケーブル	EM-UTP5E 0.5-4P φ =5.5mm	60.8	m	50.00	3,040	

内 訳 明 細 書 No.2-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			10 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【同軸ケーブル】						
2	〈EM-10D-2W〉						
3	同軸ケーブル敷設						
		63.2	m	2,413.00	152,501		
4	同軸ケーブル						
	EM-10D-2W φ = 13.8mm	65.2	m	1,664.30	108,512		
5	通信ケーブル端末処理 同軸ケーブル						
		8	箇所	3,487.00	27,896		
6	【接地線】						
7	〈EM-IE 8.0sq〉						
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)						
	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2	m	767.00	1,534		
9	接地線						
	EM-IE 8.0sq φ = 5.6mm	2	m	229.00	458		
10	【ジャンパー線】						
11	〈TJV 0.5-2C〉						
12	ジャンパー線敷設						
	2C 新設 材料費無	5	m	560.00	2,800		
13	ジャンパー線						
	TJV 0.5-2C φ = 1.15mm	5	m	14.00	70		
14							
15	アクリル製表示板						
	63×20×2t	4	枚	522.00	2,088		
16	同軸コネクタ						
	N-P-10W	4	個	1,260.00	5,040		







内 訳 明 細 書 No.4-3		名 称 : ケーブル敷設		規 格 :			14 頁
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
1	【電力ケーブル】						
2	〈600V EM-CE 14sq-3C〉	φ =17.0mm					
3	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	16.9	m	1,878.00	31,738	
4	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ピット 新設 材料費無	3.2	m	1,163.00	3,721	
5	電源ケーブル	600V EM-CE14sq-3C φ =17.0mm	20.1	m	1,167.00	23,456	
6	端末処理材	600V 14sq 3C	4	個	5,100.00	20,400	
7	〈600V EM-CE 3.5sq-2C〉	φ =11.5mm					
8	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	95.9	m	1,878.00	180,100	
9	電源ケーブル	600V EM-CE 3.5sq-2C φ =11.5mm	95.9	m	293.00	28,098	
10	〈600V EM-CE 2sq-2C〉	φ =9.9mm					
11	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	11.6	m	767.00	8,897	
12	電源ケーブル	600V EM-CE 2.0sq-2C φ =9.9mm	11.6	m	200.00	2,320	
13	【接地線】						
14	〈EM-IE 14sq〉	φ =6.8mm					
15	ケーブル敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 新設 材料費無	2.2	m	767.00	1,687	
16	接地線	EM-IE 14sq φ =6.8mm	2.2	m	409.00	899	













名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	〈電源ケーブル〉					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	58.1	m	939.00	54,555	
4	【通信ケーブル】					
5	〈通信ケーブル〉					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	206.3	m	383.00	79,012	
7	〈通信ケーブル〉					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	30.4	m	939.00	28,545	
9	【光ケーブル】					
10	〈光ケーブル〉					
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	1.1	m	303.00	333	
12	【同軸ケーブル】					
13	〈同軸ケーブル〉					
14	同軸ケーブル撤去	68.4	m	1,206.00	82,490	
15	【ジャンパー線】					
16	ジャンパー線撤去	14	m	280.00	3,920	







名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	〈電源ケーブル〉					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	24.1	m	939.00	22,629	
4	【通信ケーブル】					
5	〈通信ケーブル〉					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	43.2	m	383.00	16,545	
7	〈通信ケーブル〉					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	9.4	m	939.00	8,826	
9	【光ケーブル】					
10	〈光ケーブル〉					
11	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	1.3	m	303.00	393	
12	【同軸ケーブル】					
13	〈同軸ケーブル〉					
14	同軸ケーブル撤去	62.5	m	1,206.00	75,375	
15	【ジャンパー線】					
16	ジャンパー線撤去	18	m	280.00	5,040	



名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	【RCM-07-2型 無線電話制御監視装置】					
2	〈中継分岐装置 基本架〉					
3	RCM-07-2型 中継分岐装置 基本架	撤去				
4	〈中継装置 光接続架〉	1	式	114,391.00	114,391	
5	RCM-07-2型 中継装置 光接続架	撤去				
6	〈危機管理装置 危機管理架〉	1	式	67,485.00	67,485	
7	RCM-07-2型 危機管理装置 危機管理架	撤去				
8	【RCM-07-2X型 無線電話制御監視装置】	1	式	96,238.00	96,238	
9	〈ネットワーク装置〉					
10	RCM-07-2X型 ネットワーク装置	撤去				
11	【RCM-07-2X型 無線電話制御監視装置】	1	式	8,904.00	8,904	
12	〈中継装置 基本架〉					
13	RCM-11型 中継装置 基本架	撤去				
14	【RCM-11X型 無線電話制御監視装置】	1	式	94,152.00	94,152	
15	〈ネットワーク機器架1〉					
16	RCM-11X型 ネットワーク機器架1	撤去				
		1	台	12,257.00	12,257	

名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	〈ネットワーク機器架2〉					
2	RCM-11X型 ネットワーク機器架2	1	台	12,257.00	12,257	撤去
3	【ORM-06型 運用・信頼性管理装置】					
4	〈プリンタ〉					
5	ORM-06型 プリンタ	1	式	38,053.00	38,053	撤去
6	〈スキャナ〉					
7	ORM-06型 スキャナ	1	式	7,385.00	7,385	撤去
8	〈IP電話機〉					
9	ORM-06型 IP電話機	1	式	2,222.00	2,222	撤去
10	【ORM-13型 運用・信頼性管理装置】					
11	〈ネットワーク機器〉					
12	ORM-13型 ネットワーク機器	1	式	98,153.00	98,153	撤去
13	〈ORM端末装置〉					
14	ORM-13型 ORM端末装置	1	式	15,898.00	15,898	撤去
15	【温湿度計(RCM-07-2用)】					
16	温湿度計(RCM-07-2用)	1	式	6,617.00	6,617	撤去



名称	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
1	【電源ケーブル】					
2	〈電源ケーブル〉					
3	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		105.7	m	939.00	99,252	
4	【通信ケーブル】					
5	〈通信ケーブル〉					
6	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	5mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		28.4	m	197.00	5,594	
7	〈通信ケーブル〉					
8	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		690.9	m	383.00	264,614	
9	〈通信ケーブル〉					
10	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	20mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		155.1	m	939.00	145,638	
11	【光ケーブル】					
12	光ケーブル撤去 光ケーブル屋内・屋外配線	11mm以下 ラック/ダクト ケーブル結束 撤去				
		3.4	m	303.00	1,030	
13	【ジャンパー線】					
14	ジャンパー線撤去	2C 撤去				
		54	m	280.00	15,120	
15	【接地線】					
16	ケーブル撤去 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ラック/ダクト 撤去				
		17.4	m	383.00	6,664	











