

南大東VOR/DME局舎外1か所引込開閉器盤リセットブレーカ設置工事

積算書

積算内訳書

名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費				
南大東VOR/DME局舎	1	式	1,296,398	
与那国空港ILS電源局舎	1	式	1,296,398	
計			2,592,796	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,313,740	
現場管理費	1	式	142,200	
一般管理費等	1	式	818,860	
計			2,274,800	
合計	1	式	4,867,596	
消費税等相当額	1	式	486,759	
総合計	1	式	5,354,355	

積算内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
南大東VOR/DME局舎					
引込開閉器盤基盤製作費		1	式	424,000	
リセットブレーカ（低圧動力用）	RB-225KL1-B-P	1	個	0	官給品
リセットブレーカ（従量電灯用）	RB-100KL1-B-P	1	個	0	官給品
配線用遮断器	2P 50AF/10AT	1	個	4,200	
配線用遮断器	3P250AF/225AT	2	個	22,000	
避雷器SPD	LD-C22EFS	6	個	66,000	
端子台	6P160A M8 60sq	3	個	3,000	
端子台	3P160A M8 60sq	1	個	1,000	
電力ケーブル	CV38sq	1	m	1,491	
電力ケーブル	CV14sq	1	m	607	
雑材料		1	式	3,000	
引込開閉器盤基盤製作設計費		1	式	420,000	
引込開閉器盤試験調整計費		1	式	280,000	
交換技術費				71,100	
南大東VOR/DME局舎の計				1,296,398	
与那国空港ILS電源局舎					
引込開閉器盤基盤製作費		1	式	424,000	
リセットブレーカ（低圧動力用）	RB-225KL1-B-P	1	個	0	官給品
リセットブレーカ（従量電灯用）	RB-100KL1-B-P	1	個	0	官給品
配線用遮断器	2P 50AF/10AT	1	個	4,200	
配線用遮断器	3P250AF/225AT	2	個	22,000	
避雷器SPD	LD-C22EFS	6	個	66,000	
端子台	6P160A M8 60sq	3	個	3,000	
端子台	3P160A M8 60sq	1	個	1,000	
電力ケーブル	CV38sq	1	m	1,491	
電力ケーブル	CV14sq	1	m	607	
雑材料		1	式	3,000	
引込開閉器盤基盤製作設計費		1	式	420,000	
引込開閉器盤試験調整計費		1	式	280,000	
交換技術費				71,100	
与那国空港ILS電源局舎の計				1,296,398	
計				2,592,796	