那覇空港立体駐車場用ケーブル切換その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1	直接工事費							
1-1	ケーブル切換工事		1	式		3,823,871	0	
1-2	撤去工事		1	式		150,281	0	
	直接工事費計					3,974,152	0	
2	共通費							
	共通仮設費		1	式		107,699		
	現場管理費		1	式		739,606		
	一般管理費等		1	式		808,543		
	共通費計		1	式		1,655,848		
3	積算額		1	式		5,630,000		
4	消費税等相当額		1	式		563,000		
5	総計		1	式		6,193,000		

那覇空港立体駐車場用ケーブル切換その他工事

	名　　称	摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
1	ケーブル切換工事							
	ケーブル布設（管内）	6kV CV 22sq-3C	377	m	4,483	1,690,091		(場外・昼間)
	ケーブル布設（管内）	EM-CEES 2sq-2C	377	m	909	342,693		(場外・昼間)
	ケーブル布設（管内）	KPEV-S 10P-1.25mm²	377	m	1,963	740,051		(場外・昼間)
	高圧ケーブル接続	6kV CV3c-14sq 6kV CV3c-22sq用	4	ヵ所	262,759	1,051,036		(場外・夜間)
	合計					3,823,871		

那覇空港立体駐車場用ケーブル切換その他工事

名　　称		摘　　要	数量	単位	単　価	金　額	支給材料	備　考
2	撤去工事							
	ケーブル撤去（管内）	6kV CV 14sq-3C	213	m	277	59,001		(場外・昼間)
	ケーブル撤去（管内）	CVVS 2sq-2C	213	m	117	24,921		(場外・昼間)
	ケーブル撤去（管内）	KPEV-S 10P-1.25mm²	213	m	215	45,795		(場外・昼間)
	ケーブル撤去（管内）	KPEV-S 18P-0.9mm²	106	m	194	20,564		(場外・昼間)
	合計					150,281		