令和8年度那覇空港航空灯火用ゴムトランス交換その他工事

名　　称	規　　格	単位	数量	単　　価	金　　額	支給材料	備考
１．直接工事費							
航空灯火用ゴムトランス交換工事		式	1		19,072,467		
滑走路灯用ケーブル交換工事		式	1		1,732,580		
誘導路中心線灯用ケーブル交換工事		式	1		2,621,308		
計					23,426,355		
２．共通費							
共通仮設費		式	1		723,874		
現場管理費		式	1		3,822,981		
一般管理費等		式	1		4,656,790		
計					9,203,645		
３．工事価格					32,630,000		
４．消費税等相当額		式	1		3,263,000		
合　　計					35,893,000		

令和8年度那覇空港航空灯火用ゴムトランス交換その他工事

名　　称	規　　格	単位	数量	単　　価	金　　額	支給材料	備考
１．航空灯火用ゴムトランス交換工事							
ゴムトランス設置(夜間)	LT-200	個	**151**	114,969	17,360,319		
ゴムトランス設置(夜間)	LT-300	個	**8**	139,050	1,112,400		
ゴムトランス撤去(夜間)		個	**159**	3,772	599,748		
計					19,072,467		
２．滑走路灯用ケーブル交換工事							
ケーブル布設(夜間)	5kVPN1c-8sq	m	**521**	2,809	1,463,489		
接続材		式	1		143,009		
ケーブル撤去(夜間)	5kVPN1c-8sq	m	**521**	242	126,082		
計					1,732,580		
３．誘導路中心線灯用ケーブル交換工事							
ケーブル布設(昼間)	3kVPN1c-8sq	m	**930**	2,163	2,011,590		
ケーブル布設(夜間)	3kVPN1c-8sq	m	**134**	2,526	338,484		
接続材		式	1		81,636		
ケーブル撤去(昼間)	3kVPN1c-8sq	m	**930**	169	157,170		
ケーブル撤去(夜間)	3kVPN1c-8sq	m	**134**	242	32,428		
計					2,621,308		

名　　称	規　　格	単位	数量	単　　価	金　　額	支給材料	備考
滑走路灯用ケーブル交換工事接続材							
プラグ	P-1A	個	7	9,620	67,340		
レセップ	P-1B	個	7	10,100	70,700		
小運搬		式	1		4,969		
計					143,009		
誘導路中心線灯用ケーブル交換工事接続材							
プラグ	P-2A	個	4	9,600	38,400		
レセップ	P-2B	個	4	10,100	40,400		
小運搬		式	1		2,836		
計					81,636		