

久米島ORSR局舎高圧ケーブル取替工事

積算書

積算内訳書

名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費				
ケーブル布設工事	1	式	4,391,343	
計			4,391,343	
共通費				
共通仮設費	1	式	235,612	
現場管理費	1	式	1,938,424	
一般管理費等	1	式	1,138,461	
計			3,312,497	
合計	1	式	7,703,840	
消費税等相当額	1	式	770,384	
総合計	1	式	8,474,224	

積算内訳明細書

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
ケーブル布設工事					
高圧ケーブル	6.6kV EM-CE/F(EE)22sq-3C	337	m	3,517,943	
高圧ケーブル端末処理材(屋内用)	T6KD-P3(V)-I22	1	個	57,320	
耐塩型高圧ケーブル端末処理材	HG3-22(N)-EM	1	個	155,647	
電線管	FP-80(難燃性)	6	m	39,678	
電線配管直接継手	FSA-80	1	個	5,999	
管口処理材	ネオシール	1	式	3,721	
配管固定自在バンド	IBT-215	6	本	16,830	
ケーブル銘版		1	式	23,050	
耐圧試験費		1	式	277,200	
発生材処理		1	式	24,955	
PAS開放操作	沖縄電力への依頼料金	1	式	269,000	
計				4,391,343	