次期航空保安情報ネットワーク整備工事　那覇（事）第２

総　括　表

工　事　区　分		直接工事費	間接工事費		一般管理費	合計
			共通仮設費	現場管理費		
1	次期航空保安情報ネットワーク整備工事	3,251,743	345,009	1,136,213	960,318	5,693,283
	計	3,251,743	345,009	1,136,213	960,318	5,693,283

寄託品費		工場工事費		技術管理費（率計算対象外）		産業廃棄物税		総　合　計
官給品費		準備品費		積算価格	5,693,283	消費税相当額	569,328	6,262,611

総括表内訳

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
A	直接工事費						
1	次期航空保安情報ネットワーク整備工事		1	式		3,251,743	内　訳　書　No.1
	計					3,251,743	
B	共通仮設費						
B1	共通仮設費(率分)		1	式		345,009	
	計					345,009	
C	現場管理費		1	式		1,136,213	
D	一般管理費		1	式		960,318	
E	工場工事費						
1	次期航空保安情報ネットワーク整備工事		1	式			
	計					0	

総括表内訳

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
F	準備品費		1	式			
G	技術管理費(率計算対象外)						
1	次期航空保安情報ネットワーク整備工事		1	式			
	計					0	
	積算価格		1	式		5,693,283	
	消費税相当額		1	式		569,328	
	産業廃棄物税		1	式			
	総　合　計					6,262,611	
H	官給品費等						
1	次期航空保安情報ネットワーク整備工事		1	式			
	計					0	
I	寄託品費等						

総括表内訳

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	次期航空保安情報ネットワーク整備工事		1	式			
	計					0	

内　訳　書　No.1　　名称：次期航空保安情報ネットワーク整備工事　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
1	ケーブル敷設		1	式	804,373.00	804,373	内訳明細書No. 1-1
2	附帯設備工事		1	式	2,447,370.00	2,447,370	内訳明細書No. 1-2
	計					3,251,743	

内 訳 明 細 書 No.1-1　　名称： ケーブル敷設　　規格：

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	摘　　要
A	LANケーブル敷設						
1	通信ｹｰﾌﾞﾙ UTPｹｰﾌﾞﾙ	EM-UTP5E 0.5-4P	1995.1	m	91.00	181,554	積算資料202607　p678
2	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 新設　材料費無	232.2	m	722.00	167,648	単 価 表 No.1 AJ0010 工事標準 P.003
3	ｹｰﾌﾞﾙ敷設 地中・屋内・屋外配線(電源・通信)	10mm以下 ころがし 新設　材料費無	1357.9	m	323.00	438,601	単 価 表 No.2 AJ0010 工事標準 P.003
4	ケーブルタグ	ネグロス電工 KTAG18相当品	135	枚	80.00	10,800	カタログ×0.9
5	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	192,354.00	5,770	Z03030　Σ 1)×3% 雑品　201504 0
	小計					804,373	

内 訳 明 細 書 No.1-2　　名称： 附帯設備工事　　規格：

	名　称	規　格	数 量	単位	単　価	金　額	摘　要
A	ラック移設	W700×D900×H2000(mm)					
1	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	KFC B12100相当品	4	本	234.00	936	カタログ×0.9
2	その他機器移設 自立ﾗｯｸ	移設	1	台	49,378.00	49,378	単 価 表 No.3 AV0400 工事標準 P.052
B	機器設置	メディアコンバータ等					
1	メディアコンバータ収容ラック	大電 DNHD12E-2P相当品	3	台	199,800.00	599,400	カタログ×0.9
2	メディアコンバータ	大電 DN1800GE相当品	18	個	56,160.00	1,010,880	カタログ×0.9
3	情報処理設備設置 各種情報設備据付	ﾊﾌﾞ 新設	3	台	2,857.00	8,571	単 価 表 No.4 AN0010 工事標準 P.030 メディアコンバータ収容ラック設置の代用
C	ケーブル敷設						
1	通信ケーブル 光ケーブル	EM-SM-2C光ケーブル	162	m	1,350.00	218,700	見積×0.9
2	光ｹｰﾌﾞﾙ敷設 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内･屋外配線	11mm以下 ﾗｯｸ／ﾀﾞｸﾄ 無縫縛 新設 材料費無	17.3	m	400.00	6,920	単 価 表 No.5 AJ0170 工事標準 P.008
3	光ｹｰﾌﾞﾙ敷設 光ｹｰﾌﾞﾙ屋内･屋外配線	11mm以下 ころがし 新設　材料費無	36.7	m	272.00	9,982	単 価 表 No.6 AJ0170 工事標準 P.008
4	ケーブルタグ	ネグロス電工 KTAG18相当品	36	枚	80.00	2,880	カタログ×0.9
5	雑材料	一般材料費の 3%	1	式	1,832,796.00	54,983	Z03030　　Σ 1)×3% 雑品　201504 0
6	光ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20心以下	18	対向	26,930.00	484,740	単 価 表 No.7 AJ0210 工事標準 P.010 統合庁舎9条、第２庁舎９条 計18条
	小計					2,447,370	